

PLANTA DE TECHO | ESCALA 1:100

OBRA: CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

UBICACION: Calle Las Virgenes 1890 - Lote B1 - Las Paredes - San Rafael

NOMENCLATURA CATASTRAL :170303002400007600007

PROPIETARIO: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS
ECONOMICAS - CUIT:33-53331139-9

UBICACION: Avda. España 560 - Ciudad - Mendoza

APODERADO: MARTINEZ, RUBEN MARCELO
CUIT: 20-26308226-6

FIRMA APODERADO	SUP. CUBIERTA A DEMOLER:150.00 m²
SUPERFICIE TERRENO:..... 3665.08 m²	SUP. CUBIERTA A CONSTRUIR: 75.95 m²
SUPERFICIE LIBRE:..... 3407.83 m²	SUP. SEMI CUBI. A CONSTRUIR:.....181.30 m²
	SUP. CUBIERTA TOTAL A CONSTRUIR: ..257.25m²


PLANO: INST. SANITARIA

ESCALA

1:50|1:100

is-2

CROQUIS DE UBICACION (Sin Escala)



PROYECTO:

GERMAN MENENDEZ
Arquitecto
MAT.:1448- CAT.A

CALCULO:

MAXIMILIANO GARCÍA
ING. en Construcciones
MAT.:8022 CAT.A

DIRECCION TECNICA:

GABRIEL AMATO
Arquitecto
MAT.:1985 - CAM

CONDUCCIÓN:

VISACION PREVIA:

VISACION:

VISACION CÁLCULO:

CUADRO DE RESUMEN

Designación	Cañerías de desagüe						Artefactos y accesorios				
	Primaria			Pluviales			BAÑOS HOMBRES	2 I.P.D.A.I. - 3 MING. - 6 P.P.A. 4 Lav. 8 C.S. - 3 Du. 10 LL.P. - 3 Lav. 6 C.S.			
	Nº	mat.	Ø	Nº	mat.	Ø		BAÑOS MUJERES	4 I.P.D.A.I. - 4 Lav. 8 C.S. - 5 P.P.A. - 3 Du. 10 LL.P. - 3 Lav. 6 C.S.		
Tramo	1	P.V.C	110	—	—	—	COCINA		P.C 2C.S - des. P.V.C. Ø 50 sifón caucho sint. Ø 50		
Ventilación	1	P.V.C	110	—	—	—					
Columna	1	P.V.C	110	—	—	—					
P.P.A	1	P.V.C	0.20	Cañería de agua fría							
C.I	1	H°C°	0.60	Planta	Materiales y diámetros						
				Nº	①	②	③	④			
C.S	1	H°C°	1.20	Tanque	C.P.P Ø 13 mm		C.P.P Ø 25 mm		C.P.P Ø 25 mm	C.P.P Ø 25 mm	
P.S	1	ladr.	1.50	P.B	—		C.P.P Ø 25 mm		C.P.P Ø 25 mm	C.P.P Ø 25 mm	

NOTA : UNIDADES EQUIPADAS CON EQUIPO ELEVADOR DE AGUA, CISTERNA y BOMBA.