


PLANIMETRIA 1:100




PLANIMETRIA GENERAL 1:200

PLANILLA DE LOCALES

PLANTA	LOCAL	DENOMINACION	PISOS	ZOCALOS	REVOQUES	ENLUCIDOS	REVESTIMIENTOS	CIELLORASOS		CARPINTERIA	PINTURAS			OBSERVACIONES
								APLICADO	SUSPENDIDO		MUROS	CIELLORASO	CARPINTERIA	
BAJA	1	SUM	MICROCEMENTO ALISADO											
	2	COCINA	MICROCEMENTO ALISADO											
	3	BAÑO DISCAPACITADOS	CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		GRUESO		CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		YESO	ALUMINIO	LATEX COLOR BLANCO	LATEX COLOR BLANCO	ESMALTE SATINADO EN INTERIOR	
	4	DEPÓSITO	CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		GRUESO		CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		YESO	ALUMINIO	LATEX COLOR BLANCO	LATEX COLOR BLANCO	ESMALTE SATINADO EN INTERIOR	
	5	BAÑOS VESTUARIOS HOMBR	CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		GRUESO		CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		YESO	ALUMINIO	LATEX COLOR BLANCO	LATEX COLOR BLANCO	ESMALTE SATINADO EN INTERIOR	
	6	BAÑOS VESTUARIOS MUJERES	CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		GRUESO		CERAMICO 20 x 20 COLOR BLANCO		YESO	ALUMINIO	LATEX COLOR BLANCO	LATEX COLOR BLANCO	ESMALTE SATINADO EN INTERIOR	

PLANILLA DE ILUMINACION Y VENTILACION

PLANTA	LOCAL	DENOMINACION	SUPERFICIE LOCAL m2	ABERTURA TIPO	CANTIDAD	ANCHO	ALTO	SUPERFICIE ABERTURA	% RESPECTO AL LOCAL		OBSERVACIONES
									ILUMINACION	VENTILACION	
BAJA	1	SUM	155.38								
	2	COCINA	12.60								
	3	BAÑO DISCAPACITADOS	4.65	V2	1	0.60	0.60	0.36	8%	8%	
	4	DEPÓSITO	12.60	V2	2	0.60	0.60	0.36	6%	6%	
	5	BAÑOS VESTUARIOS HOMBR	23.00	V1	1	0.90	1.60	1.44	6%	3%	
	6	BAÑOS VESTUARIOS MUJERES	23.00	V1	1	0.90	1.60	1.44	6%	3%	



OBRA: CONSTRUCCIÓN SALÓN DE USOS MÚLTIPLES

UBICACION: Calle Las Virgenes 1890 - Lote B1 - Las Paredes - San Rafael

NOMENCLATURA CATASTRAL :170303002400007600007  
PROPIETARIO: CONSEJO PROFESIONAL DE CIENCIAS ECONOMICAS - CUIT:33-53331139-9

UBICACION: Avda. España 560 - Ciudad - Mendoza  
APODERADO: MARTINEZ, RUBEN MARCELO  
CUIT: 20-26308226-6

FIRMA APODERADO	SUP. CUBIERTA A DEMOLER: .....150.00 m²
SUPERFICIE TERRENO:..... 3665.08 m²	SUP. CUBIERTA A CONSTRUIR: ..... 75.95 m²
SUPERFICIE LIBRE:..... 3407.83 m²	SUP. SEMI CUBL. A CONSTRUIR:.....181.30 m²
	SUP. CUBIERTA TOTAL A CONSTRUIR: ...257.25m²

PLANO: ARQUITECTURA

ESCALA  
1:50|1:100|1:200

A-3

CROQUIS DE UBICACION (Sin Escala)	PROYECTO:
	GERMAN MENENDEZ Arquitecto
MAT.:1448- CAT.A	CALCULO:
	MAXIMILIANO GARCÍA ING. en Construcciones
MAT.:8022 CAT.A	DIRECCION TECNICA:
	GABRIEL AMATO Arquitecto
MAT.:1985 - CAM	CONDUCCIÓN:
VISACION PREVIA:	VISACION:
VISACION CÁLCULO:	